

公立大学法人福岡県立大学
旧生涯福祉研究センター解体工事

仕 様 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
A 直接工事費				
I 既存解体工事		1	式	
II 屋外整備工事		1	式	
計				
B 共通費				
共通仮設費		1	式	
現場管理費		1	式	
一般管理費		1	式	

名 称	摘 要	数 量	单 位	備 考
I 既存解体工事				
1 直接仮設工事		1	式	
2 既存解体工事		1	式	
3 発生材処分		1	式	
名 称	摘 要	数 量	单 位	備 考
II 屋外整備工事				
1 直接仮設工事		1	式	
2 屋外整備工事		1	式	

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
I 既存解体工事				
1 直接仮設工事				
仮囲い	単管足場、防音シート H=3.0m	400.0	m	
シートゲート	W6.0m*H4.5m	1.0	ヶ所	
重機運搬		1.0	式	
外部足場	クハビ 緊結式 W900	735.0	m ²	
内部足場		949.0	m ²	

名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
2 既存解体工事				
コンクリート躯体解体	機械解体、積込共	516.74	m3	
コンクリート土間解体	機械解体、積込共	52.63	m3	
コンクリート基礎解体		223.91	m3	
杭引き抜き		427.00	m	
内部造作解体		949.00	m2	
外装吹付材除去	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材 レﾍﾞﾙ3	630.00	m2	
床シート除去	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材 レﾍﾞﾙ3	189.80	m2	
壁ボード除去	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材 レﾍﾞﾙ3	525.00	m2	
天井ボード除去	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材 レﾍﾞﾙ3	949.00	m2	
電気設備解体		1.00	式	
床養生シート	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=0.15mm 二重張	420.00	m2	
壁養生シート	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=0.08mm	735.00	m2	
名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
発生材積込	コンクリート	823.45	m3	
〃	仕上材	175.82	m3	
発生材運搬	コンクリートガラ	823.45	m3	
〃	金属くず	25.53	m3	
〃	木くず	84.75	m3	
〃	ガラス・陶器類	36.54	m3	
〃	廃プラスチック	7.02	m3	
〃	廃石膏ボード	6.30	m3	
〃	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材	15.69	m3	

名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
3 発生材処分				
発生材処分	コンクリートガラ	1,465.74	t	
〃	金属くず	32.55	t	
〃	木くず	46.61	t	
〃	ガラス・陶器類	36.54	t	
〃	廃プラスチック	2.46	t	
〃	廃石膏ボード	6.30	m3	
〃	アスベスト含有建材	15.69	m3	

名 称	摘 要	数 量	单 位	備 考
Ⅱ 屋外整備工事				
1 直接仮設工事				
養生		3,950.0	m2	
重機運搬		1.0	式	

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
2 屋外整備工事				
砂利敷き均し	クラシラン t=100	3,950.00	m2	